

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	S.I.I.C

شرکت :

با سلام

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد در نظر دارد انجام عملیات زیر را از طریق مناقصه و طبق شرایط عمومی و خصوصی مناقصه و مدارک پیوست به یکی از شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. خواهشمند است پس از بررسی کلیه شرایط و ضوابط مناقصه، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت تعیین شده در شرایط مناقصه به مدیریت واحد بازرگانی این شرکت واقع در اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز- بندرامام خمینی (ره) شرکت ایده پردازان صنعت فولاد تحویل نمائید. در این مناقصه شرکت ایده پردازان صنعت فولاد بعنوان کارفرما نامیده میشوند.

الف) موضوع و محل مناقصه

- ۱- موضوع : اجرای عملیات پایپینگ شبکه توزیع آب و پمپاژ رینگ شستشو، نصب اسکلت فلزی و استرات حوضچه های رسوبگیر محدود زمم ۲،۳
- ۲- محل اجرا : شرکت فولاد خوزستان

ب) مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع عملیات این مناقصه ۱۲ ماه از تاریخ تحویل زمین می باشد.

پ) تعدیل:

به این قرارداد بر اساس شاخص های اعلامی سازمان برنامه و بودجه تعدیل تعلق می گیرد.. شاخص مبنای تعدیل براساس سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ و کلیه ردیف ها پیمان با استفاده از شاخص های تعدیل فصل ۰۱ فهرست بهای مکانیک (لوله های فولادی) محاسبه و پرداخت می گردد.

ج) نحوه پیش پرداخت

هیچگونه پیش پرداختی جهت خرید و تجهیز کارگاه و غیره پرداخت نمی گردد.

تبصره ۱ - صورت وضعیت های کارکرد پس از تأیید نهایی می بایست توسط پیمانکار در سامانه مودیان مالیاتی ثبت گردد در غیر این صورت کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت به نحوه ی دیگر ندارد.

پ) تعدیل:

به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد. ولی در صورتی که پس از مدت اولیه پیمان، تاخیراتی به وجود آید که ناشی از قصور کارفرما باشد، براساس بخشنامه ۱۰/۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۰۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در بازه تاخیرات مجاز، به این قرارداد تعدیل تعلق می گیرد. مبنای تعدیل براساس سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲، فصل ۲۵ فهرست بهای ابنیه (رنگ آمیزی) محاسبه و پرداخت می گردد.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۲ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	


د) شرایط انجام عملیات موضوع مناقصه

- ۱) پیمانکار به هیچ وجه حق استفاده از نیروهای شرکت و یا پیمانکاران دیگر را حتی در خارج از وقت اداری و زمان استراحت آنان نخواهد داشت.
- ۲) در صورت نیاز و ابلاغ کارفرما، پیمانکار موظف است کار را در سه شیفت با نیروهای مجزا و بصورت ۲۴ ساعته انجام دهد.
- ۳) پیمانکار موظف است بعد از انجام کار به هزینه خود محیط را پاکسازی و ضایعات ناشی از کار را جمع آوری و به محل مورد نظر دستگاه نظارت منتقل نماید.
- ۴) کلیه شرایط کاری طبق مشخصات مندرج در شرح کار به پیوست می باشد.
- ۵) شرایط خاص قرارداد های تیپ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد شامل موافقتنامه، رعایت اصول ایمنی فنی - بهداشت و توافق نامه عدم افشای اطلاعات حاکم بر قرارداد می باشد.
- ۶) به منظور سهولت در پرداخت ها ، پیمانکار موظف است یک شماره حساب به نام شرکت خود جهت پرداخت های قرارداد به همراه پیشنهاد قیمت خود ارائه نماید.
- ۷) کارفرما مجاز است تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد، مقادیر کار ارجاع شده (مقادیر و مبالغ جدول ج-فهرست مقادیر و بهای کار) را افزایش دهد ولی کاهش مبلغ قرارداد صرفاً در اختیار کارفرما بوده و در صورت کاهش به هر اندازه هیچگونه هزینه اضافه به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض ندارد.
- ۸) از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار ۱۰ درصد (ده درصد) بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود و این مبلغ پس از خاتمه کار و انجام تعهدات طبق مقررات به پیمانکار عودت می گردد.
- ۹) کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره در صورت تعلق بعهده کار پذیر می باشد.
- ۱۰) دوره تضمین عملیات موضوع این مناقصه به مدت ۳ ماه بعد از صورتجلسه تحویل موقت و رفع نواقص می باشد.
- ۱۱) پیمانکار موظف است پوشش بیمه لازم (بیمه مسئولیت مدنی) را برای کلیه کارکنان خود و در مقابل کل حوادث محتمل در کارگاه برقرار نماید و کلیه اقدامات و لوازم ایمنی را مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی کشور ، حفاظت ، ایمنی و بهداشت کار تأمین نماید. مسؤولیت هرگونه حادثه ای برای کارکنان پیمانکار بر عهده وی می باشد و کارکنان و کارفرما وی هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارند و چنانچه توسط مراجع قضایی در این خصوص محکومیتش متوجه کارفرما شود و مبلغی کسر شود، کارفرما به اندازه همان مبلغ از پیمانکار کسر خواهد نمود و نامبرده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- ۱۲) پیمانکار، موظف به تامین لوازم ایمنی و رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است. پیمانکار، قبل از شروع کار، ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما درخواست می کند و پس از دریافت آنها و هماهنگیهای لازم و تأیید نهایی کارفرما، پیمانکار باید از آن پس، به آنها عمل نماید. به هر حال، پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات آئین نامه ایمنی عمومی و فنی ، بهداشتی و زیست محیطی را رعایت کند. بکار گیری نفر ایمنی برعهده پیمانکار می باشد .
- ۱۳) هزینه انجام معاینه های ادواری (طب کار) کارکنان پیمانکار، هزینه اخذ عدم سوء پیشینه کارکنان پیمانکار و هزینه آموزش های مورد نظر کارفرما جهت کارکنان پیمانکار کلاً" بعهده پیمانکار می باشد .

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۳ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
خرید خدمات		

- ۱۴) پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات موضوع پیمان جهت مجوز تردد کارکنان خود مدارک مورد نیاز شامل (یک قطعه عکس ، کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه ، کپی کارت پایان خدمت ، کارت سلامت طب کار ، گواهی عدم سوء پیشینه ، داشتن کارت واکسیناسیون کووید ۱۹ و معرفی نفرات جهت شرکت در کلاس آموزش ایمنی را به واحد اداری تحویل نماید.
- ۱۵) پیمانکار موظف به تأیید و اجرای تعهد نامه واحد ایمنی و بهداشت شرکت می باشد.
- ۱۶) - پیمانکار موظف به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی می باشد.
- ۱۷) نیروهای پیمانکار موظف به داشتن لباس یک شکل آرم دار (آرم شرکت ایده پردازان صنعت فولاد) می باشند.
- ۱۸) پیمانکار موظف به پیش بینی و سفارش (به صورت ۷ روز قبل) جهت تامین مصالح و تجهیزاتی که بر عهده کارفرماست می باشد.
- ۱۹) در این پیمان کارفرما هیچگونه امکاناتی به جز آنچه صراحتاً ذکر گردیده است، در اختیار پیمانکار قرار نخواهد داد. در صورت تامین امکانات توسط کارفرما هزینه آن با احتساب ۲۰ درصد بالاسری از پیمانکار اخذ خواهد شد.
- ۲۰) در این پیمان هیچ هزینه جداگانه ای تحت عنوان تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و پیمانکار در مبلغ پیشنهادی خود هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را لحاظ نموده است.
- ۲۱) تامین غذای مورد نیاز جهت پرسنل پیمانکار به تعداد نفر در هر وعده غذایی در طول مدت پیمان بر عهده پیمانکار می باشد. چنانچه به واسطه درخواست پیمانکار غذای مورد نیاز توسط کارفرما تامین گردد، هزینه های ناشی از موضوع با احتساب ۲۰ درصد بالاسری از مطالبات وی کسر می گردد.
- ۲۲) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت ۲ روز نسبت به تجهیز کارگاه بمنظور شروع عملیات موضوع پیمان؛ اقدام نماید.
- ۲۳) پیمانکار متعهد می گردد قبل از پیشنهاد قیمت از محل اجرای کار بازدید و پیش نویس قرارداد را مطالعه نموده است و حق هیچگونه ادعایی از بابت را ندارد.
- ۲۴) هماهنگی های لازم جهت تحویل مواد و مصالح اصلی جهت اجرای کار و هر گونه وسایل و مصالح مشابه توسط کارفرما تأمین و در محل مشخص شده از سوی عوامل اجرایی کارگاه تحویل پیمانکار می گردد. بارگیری و باراندازی مصالح از انبار تا محل اجرای کار بر عهده پیمانکار می باشد. در این راستا پیمانکار متعهد است نسبت به هماهنگی جهت تامین مصالح و تجهیزات حداقل ۱۰ روز قبل از زمان اجرای عملیات اقدام نماید و پیگیری های لازم جهت تهیه و تامین آن ها را صورت دهد.
- ۲۵) کلیه پرداخت ها به پیمانکار بر اساس صورت وضعیت های ماهیانه می باشد. در این راستا پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه نسبت به تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های اجرایی و اخذ تأییدیه آن از ناظر قرارداد اقدام و آنرا به عنوان مستند صورت وضعیت خود به دفتر فنی کارگاه تحویل نماید. صورت وضعیت های پیمانکار پس از بررسی و تأیید توسط نماینده کارفرما به شرط تامین مالی مناسب پروژه به حساب پیمانکار واریز می گردد.
- ۲۶) در صورت تامین مصالح توسط کارفرما پیمانکار مکلف به استفاده و بهره برداری صحیح از مصالح می باشد. چنانچه هر مقدار از مصالح به دلیل بهره برداری و استفاده نامناسب پرت یا معیوب گردد، پیمانکار مکلف به جایگزین کردن آنها در اسرع وقت می باشد. در غیر اینصورت خسارت ناشی از موارد این چنینی با لحاظ ۱۵ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- ۲۷) کلیه جرایم احتمالی در خصوص مالیات، بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق و عوارض قانونی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد بعهد پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۴ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

خ) جرائم

- ۱) چنانچه بنا به تشخیص کارفرما، کارپذیر از انجام هر یک از تعهدات خود و شرایط مندرج در قرارداد تخلف یا خودداری نماید و یا مواردی را که مجاز نبوده انجام دهد و یا تعهدات خود را طبق شرایط قرارداد بنحو احسن و مورد قبول کارفرما انجام ندهد و در صورتیکه ترتیب دیگری در قرارداد ذکر نشده باشد بشرح ذیل عمل خواهد شد:
 - ۲) در مرحله اول توسط کارفرمامراتب با تعیین مهلت به کارپذیر ابلاغ و در صورت عدم اجرا از طرف کارپذیر در مهلت تعیین شده، کارفرما حق خواهد داشت که جریمه ای به تناسب موضوع که می تواند از ۱٪ تا ۲۰٪ مبلغ صورت وضعیت مربوطه باشد، تعیین و از مطالبات کارپذیر کسر نماید.
 - ۳) از ۱٪ تا ۵٪ توسط کارفرما رأساً انجام می پذیرد و هیچگونه حق اعتراضی برای کارپذیر وجود ندارد.
 - ۴) برای بیش از ۵٪، توسط کارفرما انجام می پذیرد که در صورت اعتراض کارپذیر موضوع در کمیسیون معاملات شرکت فولاد خوزستان مطرح و رای کمیسیون معاملات قطعی و لازم الاجراء است.
 - ۵) چنانچه کارپذیر برای سومین بار در طول مدت قرارداد جریمه گردد کارفرما مجاز خواهد بود قرارداد را بصورت یکطرفه منفسخ نماید و کارپذیر حق هیچگونه اعتراضی یا ادعای تضرر مالی را نخواهد داشت.
 - ۶) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد، کارفرما با رسیدگی به تاخیرات پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند و به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار می دهد:
- ۱-۶ هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .
- ۲-۶ هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .
- ۳-۶ هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود .
- ۴-۶ مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کار های انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان .

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۵ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
	خرید خدمات	

ه) تعهدات پیمانکار و کارفرما در خصوص تامین ملزومات کار

ردیف	شرح کار	در تعهد پیمانکار	در تعهد کارفرما	توضیحات
۱	ماشین آلات	✓		
۲	تجهیزات	✓		
۳	ابزار و وسایل کار	✓		
۴	نیروی انسانی مجرب مورد تأیید کارفرما	✓		
۵	مواد مصرفی	✓		شامل الکتروود ، صفحه سنگ و ...
	متریال		✓	مصالح مورد نیاز عملیات
۶	برق	✓	✓	تامین برق بر عهده کارفرما و انتقال برق به پای کار بر عهده پیمانکار می باشد.
۷	صبحانه	✓		
۸	نهار	✓		
۹	شام	✓		
۱۰	ایاب و ذهاب	✓		
۱۱	خوابگاه	✓		
۱۲	بیمه	✓		
۱۳	مالیات	✓		
۱۴	دیگر کسورات قانونی	✓		
۱۵	پرداخت حقوق، سنوات، عیدی و... (تمامی حقوق پرسنل پیمانکار طبق اداره کار)	✓		
۱۶	لوازم حفاظت فردی HSE	✓		
۱۷	لوازم حفاظت محیطی و هشدار دهنده HSE	✓		
۱۸	داربست، چهارپایه، خرک و...	✓		
۱۹	آب شرب	✓		
۲۰	رفع معارض		✓	
۲۱	تهیه اسناد فنی و نقشه های اجرایی و کارگاهی		✓	

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۶ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
خرید خدمات		

		✓	نقشه های چون ساخت (asbuilte)مورد تائید کارفرمای اصلی	۲۲
در صورت محرز شدن		✓	جرایم ناشی از عدم استفاده صحیح از مصالح، ماشین آلات، تجهیزات مستحذات و لوازم تحویلی به پیمانکار	۲۳
		✓	حمل مصالح و لوازم از محل تخلیه یا دپو تا پای کار	۲۴
		✓	حمل ضایعات و دپو کردن آنها در محلهای تعیین شده	۲۵
متریل، مصالح و تجهیزات تحویل داده شده به پیمانکار		✓	انبارداری	۲۶
		✓	تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه	۲۷


(و شرایط برگزاری مناقصه

- ۱) پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی، بلوکه حساب با تأیید واحد مالی یا رسید بانکی واریز وجه مربوطه (واریز کننده می بایست نام شرکت کننده در مناقصه را فیش واریزی درج نماید) به حساب شماره ۰۱۰۷۱۶۸۵۵۸۰۰۴ بانک ملی - شعبه مجتمع فولاد - کد ۶۵۳۲ در وجه شرکت ایده پردازان صنعت فولاد با اسناد مناقصه در پاکت به این شرکت تحویل نمایند.
- ۲) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشند قطعا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳) چنانچه برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی کارفرما به هر دلیل از پیشنهاد خود و یا شرایط مناقصه عدول کند و یا از امضای قرارداد ظرف مدت یک هفته یا مدت تعیین شده از طرف کارفرما و یا از انجام عملیات موضوع مناقصه خودداری نماید، سپرده شرکت در مناقصه وی بنگف شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ضبط خواهد شد.
- ۴) قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد تا در صورتیکه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری کند با توافق کارفرما انجام موضوع مناقصه به نفر دوم واگذار شود.
- تبصره: در صورتیکه عقد قرارداد با نفر اول مناقصه بیش از مدت اعتبار قیمت طول بکشد، سپرده نفر دوم پس از اتمام تاریخ اعتبار پیشنهاد قیمت آن و بنا به درخواست نفر دوم آزاد خواهد شد.
- ۵) پیمانکار موظف است تمامی برگه ها، جداول و فرم های پیوست اسناد مناقصه را تکمیل، امضاء، مهر و آنالیز قیمت خود را ارائه نماید.
- ۶) حضور در جلسه توجیهی و بازدید از محل اجرای عملیات الزامی است.
- ۷) پیمانکار مکلف به اجرای کامل شرح و مشخصات عملیات پیوست اسناد مناقصه با هماهنگی و دستور نماینده کارفرما به بهترین نحو ممکن خواهد بود.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :


شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۷ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

- ۸) برنده مناقصه متعهد است جهت تضمین اجرای تعهدات خود معادل ۵ درصد کل مبلغ قرارداد را در حین انعقاد قرارداد بصورت نقد و یا ضمانتنامه بانکی بعنوان "تضمین انجام تعهدات" به شرکت ایده پردازان صنعت فولاد بسپارد.
- ۹) شرکت کنندگان در مناقصه تعهد می نمایند اعتبار پیشنهاد قیمت خود را از زمان ارائه پیشنهاد بمدت ۹۰ روز تضمین نمایند.
- ۱۰) به پیشنهادهای که مشروط و مبهم بوده و یا با شرایط مندرج در مناقصه اختلاف داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۱) پیشنهادهای ارائه شده بایستی کامل و فاقد خط خوردگی - لاک گرفتگی باشند و در صورت وجود لاک گرفتگی یا خط خوردگی می بایست این موارد به تأیید و مهر و امضای مجدد مناقصه گر (پیشنهاددهنده) رسیده باشد در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده فاقد اعتبار می باشد.
- ۱۲) پیشنهاد دهندگان باید کلیه اوراق، اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها مهر و امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. اسناد مذکور جزء مدارک لاینفک قرارداد محسوب خواهند شد.
- ۱۳) شرکت کنندگان در مناقصه میبایست پیشنهاد خود را درپاکتی در بسته (حاوی اسناد و مدارک مناقصه مهر و امضاء شده باضافه پیشنهاد قیمت، آخرین آگهی تغییرات و گواهی صلاحیت شرکت، در صورتیکه درخواست شده باشد) که بر روی آن شماره تاریخ و موضوع مناقصه و نام و نشانی پیشنهاد دهنده دقیقاً قید شده به آدرس این شرکت ارسال نموده و از ارائه پیشنهاد قیمت بصورت فاکس و ... خودداری شود.
- ۱۴) کارفرما حق اعطای پیمان به هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را بیشتر با اهداف خود منطبق می یابد دارد و پیمانکاران حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارد.
- ۱۵) کارفرما جهت اهداف خود در خصوص قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است و پیمانکاران حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارند.
- ۱۶) چنانچه برنده مناقصه براساس قیمت‌های کل ارائه شده در جلسه کمیسیون مناقصه مشخص و تعیین گردد و بعداً پیمانکار یا پیمانکارانی مدعی گردد که در قیمت پیشنهادیش اشتباه محاسبه وجود دارد و با اصلاح آن مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه قرار می گیرد ادعای او مسموع و قابل طرح نخواهد بود.
- ۱۷) چنانچه هر یک از دریافت کنندگان اسناد مناقصه به هر دلیل مایل به ارائه پیشنهاد قیمت نباشند، میبایست مراتب را به مدیریت خرید خدمات و قراردادهای این شرکت اعلام و مدارک مربوطه را عودت نمایند. در غیر اینصورت در مناقصه های بعدی از آنان دعوت بعمل نخواهد آمد.
- ۱۸) پیشنهاد دهنده تعهد می نماید که مشمول قانون ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی نبوده و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و سهامداران وی از کارکنان دولت یا شرکت ایده پردازان صنعت فولاد نمی باشند. بدیهی است چنانچه در هر مرحله از کار مناقصه یا اجرای قرارداد، خلاف این موضوع ثابت شود پیشنهاد دهنده به شرکت ایده پردازان صنعت فولاد وکالت می دهد که ضمن جبران خسارت وارد از محل هر گونه مطالبات یا دارائی های پیشنهاد دهنده و در صورت عقد قرارداد ضمن فسخ، بدون مراجعه به مراجع قضائی، کلیه اقدامات قانونی را بر علیه وی بکارگیرد و حق هر گونه اعتراضی از پیشنهاد دهنده ساقط می باشد.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۸ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

۱۹) رعایت مقررات ایمنی و فنی الزامی است و پیشنهاد دهنده می بایست قبل از شروع بکار ضمن تهیه و تأمین وسایل ایمنی آموزشهای لازم ایمنی و فنی را به پرسنل تابعه خود تعلیم دهد و در صورت بروز هر گونه حادثه ، پرداخت خسارت وارده اعم از جانی ، مالی ، تأسیساتی و غیره کلاً بعهده برنده مناقصه می باشد . همچنین رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی و فنی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد لازم الاجراء و ضروری می باشد.

۲۰) پرداخت مبلغ موضوع مناقصه پس از عقد قرارداد با برنده بر اساس تنظیم صورت وضعیت و یا صورت مجلس تحویل کالا(با توجه به نوع کالا) پس از تأیید نماینده کارفرما صورت می گیرد.

۲۱) پیمانکار برنده مناقصه متعهد می شود که کلیه مقررات قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

۲۲) پیمانکار برنده مناقصه متعهد می شود که در زمان اجرای قرارداد کلیه مطالبات کارگران خود را مرتباً پرداخت نموده و همراه با آخرین صورت وضعیت لیست مفاصا حساب کارگران خود را نیز به امور مالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ارائه نماید.

۲۳) ایاب و ذهاب در هر نوبتکاری بعهده پیمانکاری می باشد.

۲۴) در صورتیکه هر پیمانکار در بیش از یک مناقصه همزمان شرکت نماید و برنده شود و یا چند قرارداد جاری داشته باشد، کارفرما در واگذاری یک یا چند یا هر کدام از موضوعات مناقصه به صورت همزمان و یا هیچکدام از آنها مختار است و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۲۵) کارفرما حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد مناقصه ، مشخصات، آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و زمان گشایش پاکات را برای خود محفوظ می دارد. در چنین مواردی مراتب کتباً به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.

۲۶) پیشنهاد دهندگان می بایست جهت بازدید از محل کار روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل درب شماره ۳ شرکت فولاد خوزستان، حضور بهم رسانند.

۲۷) آخرین مهلت برای تحویل پاکات مناقصه، رأس ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به واحد بازرگانی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد می باشد.

۲۸) در صورتیکه عملیات انجام شده مورد تأیید کارفرما و دستگاه نظارت (اصلی این پیمان) قرار نگیرد پیمانکار موظف به بازسازی انجام مجدد عملیات اجرایی به هزینه خود می باشد.

۲۹) پرسنل مورد نیاز توسط پیمانکار استخدام می شوند و پیمانکار قبل از شروع هر مرحله می بایست عملیات انجام شده مرحله قبلی را به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت برساند.

۳۰) پیمانکار بدون مجوز کارفرما حق تعطیلی کار را ندارد.

۳۱) رفع کلیه نواقص در حین اجرای کار (از نظر ابعاد و مختصات و ...) به عهده پیمانکار می باشد .

۳۲) - هیچگونه ادعایی خارج از احجام واقعی کارکرد که مورد تأیید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما است به پیمانکار داده نمی شود و پیمانکار در این زمینه هیچگونه ادعایی نمیتواند داشته باشد.

۳۳) پیمانکار کلیه جوانب اجرای کار از جمله صعوبت کار، مایحتاج مصرفی، دستمزد و مزایای کارکنان و امکانات تهیه و تدارکات کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی ، آب و هوا، وضعیت زمین ، شرایط کارگاهی و نحوه ایاب و ذهاب را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن آنها و با توجه به کلیه شرایط و مطالعه نقشه های اجرایی و مشخصات مربوطه و در نظر گرفتن سود

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۹ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

متعادل برای خود نسبت به ارائه پیشنهاد و امضاء این پیمان مبادرت مینماید. و نکته مبهم و نامفهومی باقی نمانده که بعداً بتواند به استناد عدم آگاهی به آنها ادعای افزایش قیمت و یا مطالباتی افزون بر آن پیمان نماید.

۳۴) نظارت قرارداد در هر کارگاه به عهده عوامل همان کارگاه می باشد. پیمانکار موظف است صورتجلسه کار انجام شده را با نظارت همان کارگاه تنظیم و تایید نموده و به منظور پرداخت به واحد فنی همان کارگاه تحویل نماید.

۳۵) در هر مرحله از کار تقدم و تاخر انجام کار به صورت جزئی و کلی توسط کارفرما مشخص گردیده و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

پیوست ۱ : شرح کار و شرایط خصوصی

خلاصه پروژه

این پروژه شامل دو بخش میباشد:

بخش اول: اجرای عملیات لوله کشی شبکه توزیع آب و احیاء

انجام عملیات رنگ آمیزی تاجاپ، لوله کشی، ساپورت گذاری و هیدرو تست، خط جدید ۳۲ اینچ به طول ۵۶ متر طول، ۴ اینچ به طول ۱۰۵۲ متر، ۱۳ اینچ ۱۰۶۲ متر طول، ۱۲ اینچ ۴ متر طول، ۱۱.۵ اینچ ۷۲۴ متر طول به همراه اتصالات از جنس کربن استیل و به صورت هوایی، روزمینی و زیر زمینی طبق جدول مقادیر واقع در سایت فولاد خوزستان محدوده زمزم ۲ و ۳ می باشد.

بخش دوم: ساخت و نصب استرات، شلتر، اسکلت فلزی و لوله کشی خروجی حوضچه های رسوبگیر ۳و۲

عملیات رنگ آمیزی تاجاپ، لوله کشی، ساپورت گذاری و هیدرو تست خروجی های حوضچه های رسوبگیر ۲ و ۳ می باشد در سایز ها ۳۰ اینچ به مقدار ۲۰ متر طول، ۲۴ اینچ به مقدار ۲۰ متر طول، ۱۰ اینچ ۱۲۲ متر طول به همراه اتصالات از جنس کربن استیل و پلی اتیلن به صورت روزمینی و زیر زمینی و همچنین ساخت و نصب استرات، ساخت و نصب شلتر و..... طبق جدول مقادیر واقع در سایت فولاد خوزستان محدوده زمزم ۲ و ۳ می باشد

۱. عملیات شامل هر نوع فیتاپ و جوش لوله و اتصالات، نصب ولدولت، ساکولت، البولت، تردولت، هرگونه انشعاب گیری (بدون نصب پد و با نصب پد) و نصب شیر از هر نوع و سایز به صورت کامل و مطابق مشخصات ابلاغ شده از دفتر فنی کارگاه، برشکاری و جوشکاری و ساخت و نصب ساپورت و رنگ سرجوش ها و فول بولت و رینستیت و هیدروتست مطابق استاندارد پروژه در محل کار یا هر محل ابلاغی از طرف شرکت ایده پردازان به هر سایز و ضخامت لوله و یا هرگونه مشخصات فنی می باشد.


۲. سرپرست پروژه مستقر در کارگاه ملزم کننده پیمانکار به افزایش نیرو و یا تجهیزات و ساعت کاری می باشد. در صورت ابلاغ سرپرست پروژه عملیات ۲۴ ساعته و تامین تمهیدات توسط پیمانکار لازم الاجرا خواهد بود/برنامه ریزی زمانی و حجمی عملیات توسط واحد کنترل پروژه کارفرما صورت می گیرد.

۳. در صورت تایید کارفرما و صلاح دید وی جبهه های کاری جدید واگذاری می گردد (در غیر این صورت تنها جبهه کاری قید شده در قرارداد جز شرح کار پیمانکار می باشد).

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :


شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۰ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

۴. تبصره ۱: در طول مدت قرارداد و یا بعد از ابلاغ هرگونه زمان تمدید قرارداد هیچگونه تغییری در قیمت های فوق داده نخواهد شد و پیمانکار موظف به انجام تعهدات خود براساس قیمت های فوق و مطابق نقشه های اجرایی خواهد بود.
۵. تبصره ۲: کارفرما مجاز به افزایش و یا کاهش مقادیر مطابق دستور کارها ی صادره به هر اندازه و مقدار می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۶. تبصره ۳- چنانچه پیمانکار از انجام هر آیتمی خودداری نماید کارفرما راسا اقدام نموده و هزینه اجرا را با احتساب ۳۰ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و مطالبات پیمانکار نیز ضبط خواهد شد.
۷. تغییرات جزئیات الکتروود یا جنس متریال و مشخصات فنی به هیچ منجر به تغییر بهاء واحد نمی شود.
۸. این قرارداد اکیدا شامل پرداخت هرگونه هزینه بابت تعدیل و تعطیلی کار و یا بیکاری نیروها و تجهیزات پیمانکار به هرنوع دلیلی از طرف کارفرما به ایشان نمی شود.
۹. در صورت افزودن آیتم جدید اجرایی کارفرما هزینه را محاسبه خواهد کرد. ملاک محاسبه اضافه کارها بها واحد ریالی قرارداد می باشد.
۱۰. بها واحد این قرارداد بابت کلیه عملیات اجرایی با رعایت مشخصات فنی و پیش نیاز ها و عملیات اجرایی مندرج در نقشه و یا دستور کارهای کارگاهی و ابلاغی دفتر فنی می باشد.
۱۱. تبصره ۴: این قرارداد اکیدا شامل هیچ گونه هزینه بیکاری ، تعلیق و تعدیل ماشین آلات و دستگاه ها و نیروهای پیمانکار به هرگونه دلیلی نمی شود.
۱۲. تبصره ۵: در صورت بروز هرگونه رکود عملیات به دلیل نواقص نقشه ای و یا کمبود متریال ، پیمانکار پس از اخذ مجوز از کارفرما به صورت مکتوب ، می تواند نسبت به تعدیل نیروهای خود اقدام نماید به شرطی که هیچ گونه جبهه کاری اعم از قلیل و کثیر در محل پروژه موجود نباشد.
- تبصره ۶: توضیح اینکه خروج نفرات پیمانکار از کارگاه بدون مجوز کارفرما و راکد شدن هر گونه جبهه کاری با هر حجم مشمول دریافت خسارت معادل هزینه های بالاسری کارفرما می گردد.
۱۴. تهیه و تامین کلیه ماشین آلات پروژه، تهیه و تامین الکتروود مصرفی طبق استاندارد و طبق دستور کار کارفرما و کلیه موارد مصرفی در تعهد پیمانکار می باشد.
۱۵. هیچگونه اضافه بهایی بابت صعوبت کار، آلودگی محیط، پراکندگی کار، گرمای هوا و تغییر مشخصات الکتروود و یا لوله و ... به این پیمان تعلق نمی گیرد.
۱۶. در صورت بروز شرایط فورس ماژور که منجر به تاخیر در تهیه متریال گردد پیمانکار هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
۱۷. پیمانکار متعهد می شود کلیه جبهه های کاری را به صورت همزمان فعال نماید و چنانچه در انجام هر آیتم تاخیری داشته باشد کارفرما به از هر روز پنج میلیون تومان از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.
۱۸. پیمانکار موظف است گزارش روزانه خود را هر روز در دونسخه به کارفرما ارائه دهد و کارفرما پس از بررسی و اعمال نظر یک نسخه از آن را یک روز بعد به پیمانکار عودت دهد. در صورت عدم تحویل گزارش روزانه کارفرما مطابق برداشت و نظر خود نسبت به تنظیم و ثبت اقدام خواهد نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
۱۹. کلیه سوخت های خودرو و ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد.
۲۰. هزینه های تهیه و اجرای داربست و تخته ریزی به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و باید هزینه های ناشی از

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۱ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
	خرید خدمات	

۲۱. آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ کند.
۲۲. حراست از متریبال تا زمان تحویل موقت به عهده پیمانکار می باشد.
۲۳. پیمانکار موظف به رعایت نظافت محل اجرای کار خود بوده و چنانچه در این خصوص قصور ورزد کارفرما راسا اقدام نموده و هزینه را به اضافه ۵۰ درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور می نماید.
۲۴. انجام تست در صورت نیاز NDT به عهده کارفرما می باشد. هزینه تعمیر مجدد با پیمانکار می باشد
۲۵. تائید کیفیت اجرای کار توسط نماینده کارفرما انجام می شود و هرگونه پرداخت به پیمانکار منوط به تائید ایشان می باشد.
۲۶. تامین لوازم ایمنی فردی و رعایت دستور العمل ها و نکات ایمنی طبق نظر دستگاه نظارت بر عهده و هزینه پیمانکار است.
۲۷. تهیه کانکس جهت نیرو های کارگری و دفتری جهت اسکان نیرو ها و محل استراحت آن ها بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
۲۸. پیمانکار موظف می باشد یک نفر سرپرست کارگاه مسلط به عملیات پایپینگ و نقشه خوانی (که به تائید کارفرما رسیده است) جهت هماهنگی با دفتر فنی کارفرما که بطور تمام وقت در محل پروژه حضور داشته باشد را به کار
۲۹. پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در صورت تغییرات نقشه ها نداشته و می بایست با همان قیمت های قراردادی نسبت به اجرای کار اقدام نماید.
۳۰. تهیه رنگ جهت تاجاپ سرجوش ها بر عهده کارفرما می باشد.
۳۱. حمل مصالح از کارگاه بچینگ به سایت فولاد بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و از این بابت پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.
۳۲. کلیه هزینه های جانبی نیروهای در اختیار کارفرما شامل حقوق، بیمه، پاداش، غذا، ایاب و ذهاب و بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد .
۳۳. توانایی فنی جوشکاران می بایست قبلا به تائید کارفرما برسد و در صورت عدم تائید، پیمانکار می بایست نسبت به جایگزینی ایشان با افراد توانمند و صلاحیت دار اقدام نماید و از این بابت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۳۴. نحوه محاسبه مقادیر جوشکاری که با واحد "دیا اینچ" مشخص شده اند به اینصورت می باشد که بابت هر سر جوش، حجم کاری به اندازه قطر یکی از لوله ها پرداخت خواهد شد. برای مثال از بابت یک سر جوش که طرفین آن دو لوله ۳ اینچ باشند، ۳ دیا اینچ محسوب خواهد شد.
۳۵. محاسبه سایز زیر ۱ اینچ (۱ اینچ) و بالای ۱ اینچ تا ۲ اینچ (۲ اینچ) محاسبه میگردد.
۳۶. آیتم فلنج به فلنج یا شیرآلات یک سرهمان سایز (نصب) تعلق میگیرد
۳۷. تهیه نقشه های عین ساخت (As built) ، پس از اتمام کار در صورت وجود تغییرات در حین اجرا بر عهده پیمانکار است در صورت عدم تهیه نقشه ها ، هزینه مربوط به انجام اینکار با توجه به درصد آن و بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :


شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۲ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

۳۸. بمنظور افزایش دقت در انجام عملیات اجرایی، پیمانکار موظف به تهیه نقشه های کارگاهی (Shop drawing) مورد تأیید کارفرما، توسط واحد فنی خود می باشد .
۳۹. ابتدا و انتهای مسیر خطوط لوله همان مسیری است که در نقشه داده شده است لذا پیمانکار متعهد است از محل کار بازدید و اطمینان حاصل نماید که کلیات مسیر بازدید شده با مسیری که در نقشه ها آورده شده مشابهت دارد.
۴۰. پیمانکار موظف است تا کلیه اندازه های داده شده در نقشه ها را مجدداً در محل و در هنگام کار اندازه گیری کرده ، در صورت مشاهده اختلاف قابل ملاحظه ، به مهندس ناظر پروژه اطلاع و در صورت تایید بر اساس آن اقدام نماید .
۴۱. این شرح کار جهت جوشکاری قسمت فلزی و پلی اتیلن و سندبلاست و رنگ آمیزی کامل لابنها میباشد که پیمانکار موظف به اجرای تمامی آیتمها تحت نظر کارفرما ، بازرسی یا نماینده ی قانونی آن میباشد.
۴۲. ورود کلیه نفرات جهت تأیید متریا ل و انجام هرگونه فعالیت نظیر جوشکاری با هماهنگی واحد فنی صورت پذیرد.
۴۳. تهیه تجهیزات مناسب برای انجام کارهای مورد نظر در این پروژه نظیر ، موتور جوش ، آون مادر ، آون دستی ، مینی سنگ ، سنگ جت ، کابل ، تست پمپ، گیج فشار ، ارلس، کمپرسور ، پیستوله و اتو و رنده و گیره و و نیز مواد مصرفی نظیر الکتروود ، و هرگونه تجهیز یا وسیله مصرفی که برای جوشکاری و رنگ آمیزی محل های مشخص شده لازم خواهد شد بایستی توسط پیمانکار تهیه و پس از ابلاغ کار به وی انجام شود.
۴۴. یک نفر به عنوان QC و یک نفر دفتر فنی جهت ارتباط گروه مجری با واحد فنی و کارفرما بایستی بطور تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد و مرحله به مرحله ی کار را در فرمتهای خاص هر قسمت بصورت کامپیوتری گزارش کرده و به امضاء و تأیید نماینده دستگاه نظارت برساند. (در ابتدای پروژه ارائه ی برنامه ی زمانبندی الزامیست. " با نرم افزار MSPROJECT
۴۵. جوشکاران بایستی به تأیید دستگاه مشاور برسد و تستهای لازم از آنها توسط کارفرما گرفته خواهد شد و در صورت تأیید مجاز به کار میباشند.
۴۶. یک نفر به عنوان مسئول ایمنی پیمانکار بایستی در کارگاه بصورت تمام وقت حضور داشته باشد.
۴۷. تهیه WPS و PQR با پیمانکار می باشد
۴۸. تمام کارهای انجام شده ، مرحله به مرحله بایستی با هماهنگی کارفرما و اخذ پرمیتها و مجوزهای لازم از ایمنی و بهره برداری باشد .
۴۹. تمام کارهای مورد نظر در حضور نماینده دستگاه نظارت بوده و به تأیید نماینده دستگاه نظارت و کارفرما برسد.
۵۰. پس از انجام عملیات برشکاری و جوشکاری هیچ گونه اثری از ابزار آلات یا موارد مصرفی یا غیر مصرفی در داخل لوله ها دیده نشود
۵۱. هرگونه آسیبی که از جانب پیمانکار یا نفرات ایشان و یا تجهیزات و ماشین آلات وی به تجهیزات یا ساختمانهای اداری و بطور کل هر چیزی که داخل سایت فولاد خوزستان میباشد برسد ، مسئول آن پیمانکار خواهد بود و بایستی مطابق قانون و قرارداد اداری جایگزین نماید.
۵۲. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ، طرفین ابتدا سعی خواهند کرد که مسائل را بطور مسالمت آمیز حل نمایند ، در غیر اینصورت ، رأی کمیسیون معاملات برای حل اختلاف نافذ بوده و پیمانکار حق هیچ گونه ادعایی را نخواهد داشت .

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۳ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
	خرید خدمات	

۵۳. در مرحله پیش راه اندازی، کلیه فعالیت های مربوطه بایست تحت نظارت کارفرما دستگاه نظارت و توسط پیمانکار صورت پذیرد و به طور همزمان لیست نواقص و کمبودهای احتمالی تهیه و مشخص گردد. بدیهی است آن دسته از نواقص و کمبودهایی که مانع از انجام راه اندازی و هیدروتست می باشد، می بایست تا قبل از مرحله راه اندازی توسط پیمانکار برطرف گردد.

۵۴. اگر نقشه های کارگاهی، بعلت عرف عملیات کارگاهی و یا به هر دلیل دیگر با شرایط پیمان تعارضی پیدا کند، پیمانکار باید در نامه تسلیمی به کارفرما تذکر مشخصی در این زمینه بدهد.

۵۵. هرگاه در جریان پیشرفت کار مشاهده شود که برخی از شرایط نشان داده شده در نقشه ها موجب تداخل و تناقضی با رشته های دیگر کار خواهد شد و یا کارکرد درست برخی اجزاء و یا دستگاهها را مانع خواهد شد، پیمانکار باید پیش از بردن عملیات نصب، بمنظور روشن کردن آن، موضوع را به کارفرما گزارش کند.

۵۶. هرگاه در ترانше های حفر شده برای لوله گذاری به آب برخورد شود پیمانکار موظف است با تلمبه و یا وسایل دیگر به هزینه خود آب داخل گود و یا ترانسه را تخلیه کرده بطوریکه حین عملیات ساختمانی همواره کف ترانسه و یا گود خشک و تمیز نگه داشته شود. بدیهی است توقف عملیات آبکشی بایستی قبلاً با تائید دستگاه نظارت ان ام گردد.

۵۷. پیمانکار باید همه مصالح، نیروی کار، آب، ابزار، ت هیزات، ماشین آلات، روشنایی، حمل و نقل و دیگر وسائل لازم برای کارهای مورد تعهد خود و تکمیل آنها فراهم آورد و هزینه های آن را بپردازد.

۵۸. پیمانکار باید همه قوانین، دستورها، نظامات و مقررات را که در پیشبرد و اجرای کار برطبق نقشه ها، مشخصات فنی، مقادیر کار و فهرست بهاء مؤثر هستند مورد توجه قرار دهد و برطبق آنها عمل نماید. چنانچه پیمانکار ملاحظه نماید که اجرای کار برطبق نقشه ها و مشخصات فنی، مقادیر کار و فهرست بهاء این قوانین و مقررات تعارضی دارد. باید فوراً و کتباً این امر را به اطلاع مهندس مشاور برساند و هر تغییری که ضروری باشد باید برطبق شرایط پیمان تعدیل و تنظیم گردد. پیمانکار به تنهایی مسئول اعمال قوانین، دستورات، نظامات و مقرراتی خواهد بود که در پیشبرد و اجرای کار مؤثر هستند و عهده دار هرگونه هزینه و خسارتی خواهد بود که از این راه ناشی شود.


۵۹. پیمانکار باید در برابر باران، باد، توفان، یخبندان یا گرما محافظت پیوسته و دائمی برقرار کند تا کار، مصالح، ت هیزات و جز آن از آسیب و خرابی مصون بمانند. در پایان هر روز کار باید دستگاههایی که احتمال آسیب آنها می رود، پوشانده شود

۶۰. کارهای آسیب دیده ناشی از کوتاهی در اقدامات حفاظتی و یا عدم کفایت آن باید به هزینه پیمانکار برچیده و ت دید شود

۶۱. کارفرما و مهندس مشاور و یا نمایندگان او باید همواره، در کلیه مراحل ساختمانی بکار دسترسی داشته باشند و پیمانکار باید همه گونه تسهیلات را برای این دسترسی و بازرسی فراهم آورد.

۶۲. تغییراتی که در حین کاردر طرح اولیه با توجه به موافقت مهندس مشاور و کارفرما پیش می آید لازم است در محیط Auto Cad تهیه گردد و در روی سه نسخه CD به همراه ۴ نسخه چاپ رنگی نقشه های اصلی پیاده گردد. نقشه های مذکور در هنگام تحویل موقت کار تسلیم کارفرما میگردد. هزینه تهیه و انجام اصلاحات فوق روی نقشه ها بعهد و هزینه پیمانکار می باشد.

پیمانکار : نام و نام خانوادگی :	امضاء و مهر :
--	----------------------

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۴ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
خرید خدمات		

۶۳. مقادیر ذکر شده در فهرست بهاء تقریبی بوده و ممکن است در عمل تغییر نماید. پیمانکار موظف است محاسبه مقادیر واقعی کارهای مختلف و تهیه نقشه های مربوطه به انضمام ریز محاسبات و غیره را بطرز قابل رسیدگی و کنترل تنظیم و به ضمیمه درخواست پرداخت هزینه تسلیم کارفرما نماید.

۶۴. اساس محاسبات مربوط به تعیین مقادیر کار جهت پرداخت هزینه با پیمانکار، اندازه گیری هایی است که بوسیله نامبرده در پای کار و در حضور نماینده دستگاه نظارت انجام گرفته و صورتجلسه شده باشد. بنابراین پیمانکار موظف است که اندازه گیری های لازم را بموقع خود و در حین پیشرفت کار در حضور کارفرما و نماینده دستگاه نظارت انجام دهد. چنانچه به لحاظ پیشرفت کار قسمتهایی از اجرای خطوط و انشعابات از دسترس خارج شده و قابل اندازه گیری نباشد، دستگاه نظارت حق خواهد داشت کار انجام شده را در حد قابل قبول ندانسته و یا حداقل مقادیر کار را با نظر خود تعیین نماید.

۶۵. پرداخت به پیمانکار براساس پیشرفت فیزیکی کارهای انجام شده صورت می پذیرد. ملاک تعیین ارقام ریالی متناظر بر کارهای اجرا شده به تفکیک مبالغ پیمان است.

۶۶. کارفرما در چارچوب کلی موضوع پیمان در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت میتواند افزایش یا حذف برخی از کارها یا مشخصات آنها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها می باشد.

۶۷. پیمانکار ملزم به رعایت کلیه مقررات S5 میباشد

۶۸. پیمانکار میبایست قبل از شروع به عملیات، مسیره های طراحی شده را دقیقاً بررسی نموده، مجوزهای لازم را دریافت نماید

۶۹. تمهیدات لازم به منظور عملیات اجرایی علی الخصوص در داخل کانالها و محلهایی که به لحاظ ایمنی و کار در شرایط تولید و توجه به آتش گیر بودن پودر آهن اسفنجی مد نظر قرار گیرد.

۷۰. پیمانکار موظف است ابزار کار و مصالح مصرفی را که برای اجرای کار، مورد نیاز میباشد با تأیید کیفیت و کمیت دستگاه نظارت به هزینه خود تهیه نماید. تأمین مصالح مصرفی، الکترودهای جوشکاری، انواع رنگ، گاز و اکسیژن، برس رنگ آمیزی، صفحه سنگ، سمباده، مته، دستکش، کلاه ایمنی، لباس کار، کفش ایمنی و ... بعهده پیمانکار میباشد.

۷۱. ایاب و ذهاب و یک وعده غذای گرم و اسکان پرسنل پیمانکار بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۷۲. پیمانکار موظف است در طول مدت اجرای کار گزارش پیشرفت فیزیکی و آمار نیروی انسانی و برنامه های اجرایی را به صورت روزانه و هفتگی به کارفرما گزارش نماید.

۷۳. تهیه و تأمین کاروان (دفتر کار) و تجهیزات دفتری و انبار و حفاظت از ابزار و مصالح مصرفی در طول مدت پیمان بعهده پیمانکار میباشد. در صورتیکه بخشی از نیازهای فوق توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گیرد، هزینه های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۷۴. پیمانکار موظف است پس از ابلاغ شروع به کار نسبت به تجهیز کارگاه ظرف ۵ روز اقدام نماید.

۷۵. تأمین روشنایی مورد نیاز در بخشهای مختلف کار در زمان اجرای موضوع پیمان بعهده پیمانکار میباشد

۷۶. پیمانکار موظف است در طول مدت اجرای پیمان نسبت به تمیز کاری محوطه کارگاه اقدام نماید و همچنین پس از تکمیل کار ضایعات و اضافات و تأسیساتی را که به منظور اجرای پروژه احداث نموده است، جمعآوری و به خارج از شرکت منتقل نماید.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۵ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	
خرید خدمات		

۷۷. در صورتیکه از طرف کارفرما ۳ مرتبه به پیمانکار اخطار کتبی داده شود، کارفرما مجاز است نسبت به فسخ یکجانبه (منفسخ کردن) قرارداد و ضبط تمام تضامین پیمانکار اقدام نماید و در صورتیکه خسارت وارده به علت تأخیر پیمانکار و فسخ قرارداد، بیش از مبلغ تضامین پیمانکار گردد، کارفرما میتواند از محل سایر مطالبات پیمانکار نزد شرکت، و یا طرح دعوی حقوقی برای اخذ خسارات از محل سایر حساب های پیمانکار، خسارات وارده را از پیمانکار اخذ نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و ادعایی را در شرکت یا محاکم حقوقی و دادگاه نخواهد داشت .

۷۸. کلیه اطلاعیه ها، ابلاغیه ها، دستورکارها و تصویب ها به وسیله نماینده معرفی شده کارفرما به پیمانکار صادر میشود و هر گونه کار جدید بدون دستور کار کتبی کارفرما و جاهت قانونی ندارد.

۷۹. در صورتیکه برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرما مبنی بر تأیید، تصویب و یا اخذ تصمیم به مشاور کارفرما تفویض و به پیمانکار ابلاغ گردد، پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مشاور کارفرماست.


شرح دستورکار جوشکاری پلی اتیلن:

۱. با رعایت کلیه نکات ایمنی و اخذ پرمیت و حصول اطمینان از شرایط ایمن
۲. مجوز کار از بهره برداری واحد مربوطه اخذ گردد.
۳. داربست مناسب در تمامی محل های مورد نیاز بسته شود و به تأیید ایمنی رسانیده شود..
۴. گواهی کالیبراسیون دستگاه در اختیار نماینده دستگاه نظارت قرار داده شود.
۵. فرم گزارش جوشکاری و بررسی آن توسط ناظر و نماینده دستگاه نظارت پروژه توسط پیمانکار تهیه و تنظیم گردد.
۶. احراز صلاحیت اپراتور در استفاده از ماشین جوش توسط نماینده دستگاه نظارت و ناظر پروژه
۷. جوشکاران بایستی به تأیید نماینده دستگاه نظارت پتروشیمی فجر برسند و تستهای لازم از آنها توسط کارفرما گرفته خواهد شد و در صورت تأیید مجاز به کار میباشند.
۸. گواهی صلاحیت جوشکاری اپراتور به منزله صدور مجوز کار با دستگاه جوش پلی اتیلن بوده و مجری را ملزم به حفظ تمام قوانین و دستورالعملهای استاندارد جوش میباشد.
۹. - متریال دریافتی از جنس PE ۸۰ PN۱۰-۲۵۰ توسط مهندسی فنی چک شده و قبل از جوشکاری، آماده سازی اتصالات جهت fit up با هماهنگی نماینده دستگاه نظارت صورت پذیرد.
۱۰. در صورت نامساعد بودن شرایط جوی و وجود باران ، گرد و غبار، مه ،گرما و سرما استفاده از چادر و یا کانکس مخصوص الزامی است.
۱۱. دیپوی لوله ها جهت انجام فعالیت مطابق استاندارد باشد.
۱۲. تجهیز کارگاه و جانمایی صحیح دستگاه جوش در پروژه، به نحوی که ماشین جوش ثابت و لوله جهت جوشکاری در اختیار دستگاه باشد.
۱۳. از تجهیزات مناسب جهت بارگیری و جابه جایی وسایل جوش استفاده شود.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۶ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
خرید خدمات		

۱۴. هنگام حمل و نقل دقت شود آسیب به لوله وارد نشود و در صورت هرگونه آسیب میبایست بوسیله فیلر پلی اتیلن جوشکاری و احیا گردد.

۱۵. قبل از جوشکاری سایز لوله ، با رینگ داخلی دستگاه توسط نماینده دستگاه نظارت کنترل و بررسی شود.

۱۶. جهت راه اندازی دستگاه جوش پلی اتیلن حتما از برق شهر و یا موتور برق مناسب با طول سیم ۱۵ متر استفاده شود.

۱۷. جهت جلوگیری از افت دمای صفحه هیتر ، دو سر انتهائی لوله بصورت موقت مسدود گردد.

۱۸. استفاده از کلاه-دستکش-لباس کار و کفش ایمنی مناسب در پروژه الزامی است.

۱۹. جهت اجرای کار، دستگاه را در محلی صاف ریگلاژ و همراستا با لاین باشد به گونه ای که لوله بصورت کج فیتاپ و جوش نشود.

۲۰. دمای هیتر، جهت ایجاد لبه و نفوذ گرما بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

۲۱. جهت انجام عملیات جوشکاری لوله داخل فک دستگاه قرارداد شده و بین ۵ تا ۷ سانتیمتر دو سر لوله را از داخل فکها بیرون گذاشته و پیچهای دستگاه بسته شود. فک به میزانی سفت گردد که با اعمال فشار هیدرولیک، لوله ها از زیر فک فرار نمی کنند.

۲۲. جهت همسطح سازی لوله ، از غلطک استفاده شود.

۲۳. دو سر لوله را شماره گذاری کرده، در فرمت مخصوص مورد تأیید نماینده دستگاه نظارت عملیات جوشکاری ثبت گردد

۲۴. دو سر لوله ی بسته شده داخل فک را با یک دستمال نخی آغشته به آستون و یا الکل تمیز کرده و سپس رنده گذاری و عملیات تراش دو سر لوله انجام شود.

۲۵. جهت رنده کردن و تراش دو سر لوله رنده با فشاری معادل ۵ تا ۱۰ بار دو سر لوله را تراش داده و این کار را تا زمانی ادامه داده شود که تراشه ی ایجاد شده از دو سر لوله به صورت یکپارچه از رنده خارج و در نهایت فشار هیدرولیک آرام آرام به صفر رسانیده شود. در نهایت دو سر لوله تراشیده شده را به یکدیگر نزدیک و همتراز بودن آنها کنترل گردد.

۲۶. حداکثر انحراف از هم محوری باید کمتر از ۱۰٪ حداقل ضخامت دیواره باشد.

۲۷. جهت انجام مرحله بعد پلیسه ها از تراش دو سر لوله جدا سازی گردد.

۲۸. دقت شود طول اندازه مورد نظر بیشتر گرفته شود زیرا لوله پس از اتصال بمیزان ۲ الی ۳ سانتی متر کوتاه خواهد شد.

۲۹. هماهنگی با نماینده دستگاه نظارت جهت انجام کلیه فعالیت ها الزامیست.

۳۰. لوله ها با هماهنگی مهندسی فنی به گونه ای قرار داده شود که لاین دچار نشست نشود.

۳۱. در صورت تشخیص کارشناسان مهندسی فنی عملیات ساپورت گذاری میبایست در نقاط مشخص شده صورت پذیرد.

۳۲. - پس از اتمام عملیات و قبل از تمیزکاری به رویت نماینده دستگاه نظارت رسانیده شود. -

شرح کار جوشکاری قسمت فلزی :

۱. تمام مجوزهای از بهره برداری (پرمیت روزانه) اخذ شود.

۲. داربست مناسب در تمامی محل های مورد نیاز بسته شود و به تأیید ایمنی رسانیده شود..

۳. تهیه تمام ماشین آلات و تجهیزات لازم اعم از موتور جوش و کابل و هرگونه وسیله ایی که برای کار جوشکاری در پروژه مورد نیاز است بر عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۱۷ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
خرید خدمات		

۴. دقت شود مجوز تردد جوشکار بدون هماهنگی با نماینده دستگاه نظارت صادر نشود و جوشکار پس از انجام تستهای لازم و تأیید توسط دستگاه نظارت اجازه ورود به سایت را دریافت خواهد نمود.
۵. تهیه WPS و PQR و انجام تستهای مخرب و آزمایشات لازم توسط آزمایشگاههای مورد تأیید کارفرما و نماینده دستگاه نظارت و ارائه ی تأییدیه های آنها بر عهده پیمانکار میباشد (PQR باید در حضور نماینده دستگاه نظارت تهیه و جوش شود)
۶. برای اتصال BW جوشکاری پاس ریشه به روش SMAW ، توسط الکتروود ۶۰۱۰ با قطر ۲.۲MM با برند مورد تأیید کارفرما انجام پذیرد.
۷. جوشکاری پاس های بعد به روش SMAW ، توسط الکتروود E۷۰۱۸ با برند مورد تأیید کارفرما انجام شود. (دقت شود الکتروود E۷۰۱۸ باید در آون پخت در دمای بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد پخت شود و هنگام استفاده در آون دستی با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود).
۸. جهت جوشکاری ابتدا لبه سازی با زاویه ۳۷.۵Bevel درجه و با ۳MM Gap باشد.
۹. کلیه اتصالات و جوشکاری های مربوط به استراکچر بوسیله الکتروود سلولزی E-۷۰۱۸-۶۰۱۳ با برند آما مورد تأیید کارفرما صورت پذیرد.
۱۰. قبل از جوشکاری کلیه عملیات FIT UP میبایست به رویت و تأیید نماینده دستگاه نظارت رسانیده شود.
۱۱. دقت شود حین انتقال لاین به موقعیت، هیچگونه آسیبی به لاین و رنگ آن وارد نشود.
۱۲. تمامی اندازه ها مطابق نقشه های ارائه شده و با تایید ناظر پروژه صورت پذیرد.
۱۳. محل های مورد نظر نماینده دستگاه نظارت بوسیله ی کپ برس زنی تمیزکاری شود و جهت سنگ زنی با صفحه سنگ کربن استیل سنگ زنی شود. بگونه ایی که اثری از آلودگی یا زنگ زدگی و.... دیده نشود.
۱۴. انجام و اجرای یکایک مراحل فوق با هماهنگی و با حضور نماینده دستگاه نظارت باشد.
شرح کار رنگ آمیزی: تاچاپ
۱. تمام مجوزهای از بهره برداری (پرمیت روزانه) اخذ شود.
۲. تهیه ی تمام تجهیزات و ابزارآلات و وسایل مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز این کار با اخذ تأییدیه از نماینده دستگاه نظارت و کارفرما انجام شود.
۳. آماده سازی تمامی سطوح کف بوسیله کاسه برس
۴. اعمال رنگ میانی از نوع EPOXY POLYAMIDEOR ZINC RICH به ضخامت ۷۵ میکرون با رال رنگ مطابق مسیر قبلی
۵. اعمال رنگ از نوع EPOXY POLYAMIDE به ضخامت ۱۵۰ میکرون با رال رنگ مطابق مسیر قبلی
۶. جهت اعمال رنگ لایه نهایی از Polyurethane به ضخامت ۵۰ میکرون استفاده گردد.

پیمانکار :
نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳

تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹


پیوست : دارد

صفحه : ۱۸ از ۲۰

بسمه تعالی

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

(سهامی خاص)



S.I.I.C

خرید خدمات

ح) فهرست مقادیر کار

آیتم	شرح	واحد	مقدار	بهاء واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	بارگیری و حمل و نصب استرات (شامل برشکاری، سنگ زنی، جوشکاری و غیره... (در حوضچه های رسوبگیر ۲ و ۳	کیلوگرم	۱۰۵,۰۰۰		
۲	برشکاری و سنگ زنی اسپول های ساخته شده و تحویل متریکال به انبار	دیالینچ	۵۲۰		
۳	اجرای عملیات پایپینگ شامل ریسه، برش و اسپول، الاین، فیتاپ، جوشکاری و بطور کامل با انواع لوله با قطر ها و ضخامت های مختلف درون کانال یا در ارتفاع یا در هر موقعیت دیگر با هر نوع صعوبت طبق نقشه های اجرایی و دستور کار کارفرما	دیا اینچ	۶,۱۰۰		
۴	اجرای سند بلاست و رنگ آمیزی (تاچاپ) سرجوش با رنگ اپوکسی در سه لایه به ضخامت نهایی خشک شده حداقل ۲۷۵ میکرون بطور کامل روی لوله ها با هر قطر و هر ضخامت جداره و با هر پوشش قبلی (در صورت وجود) طبق دستور کار کارفرما	سرجوش	۱,۷۰۰		
۵	حمل و نصب استراکچرو ساپورت از هر نوع پروفیل به هر شکل و ابعاد طبق نقشه های اجرایی و نصب در هر محل و موقعیت و ارتفاع	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰		
۶	برچیدن و جمع آوری استرات حوضچه های رسوبگیر ۲ و ۳ و حمل تا انبار کارفرما	کیلوگرم	۱۰۵,۰۰۰		
۷	تهیه و اجرای ریپینگ شامل سند بلاست (در صورت نیاز)، اعمال یک لایه پرایمر و دو لایه نوار پیچی دور لوله ها به هر ضخامت	مترطول	۱۰۵		
۸	نصب پمپ با متعلقات کامل با سایز اسمی ۱۵۰، در هر موقعیت بطور کامل طبق دستور کار کارفرما	عدد	۴		
۹	انجام هیدروتست خطوط لوله گذاری به هر قطر، با کلیه تمهیدات و لوازم مورد نیاز طبق نظر کارفرما	مترطول	۳,۱۰۰		
۱۰	اجرای سقف ساندویچ پنل دوعدد شلتر	مترمربع	۱۶۴		
۱۱	نصب جرثقیل سقفی برقی ۱ تن زیر شلترها	عدد	۲		
۱۲	نصب فلنچ به فلنچ و شیرآلات تا سایز ۳۲ اینچ	دیالینچ	۹۰۰		
۱۳	اجرای عملیات پایپینگ شامل ریسه، برش و اسپول، الاین لوله های پلی اتیلن بر اساس شرح کار شرایط خصوصی پیمان و بطور کامل با انواع لوله با قطر ها و ضخامت های مختلف درون کانال یا در ارتفاع یا در هر موقعیت دیگر با هر نوع صعوبت طبق نقشه های اجرایی و دستور کار کارفرما	دیا اینچ	۱۲۰		
	جمع کل (ریال)				

پیمانکار :

نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهر :

شماره مناقصه : ۱۴۰۲-۵۵-۶۱۳ تاریخ مناقصه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ پیوست : دارد صفحه : ۲۰ از ۲۰	بسمه تعالی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)	 S.I.I.C
	خرید خدمات	

صورتجلسه سایت ویزیت

بدینوسیله گواهی می دارد اینجانب..... بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت از محل پروژه موضوع مناقصه..... مورخ بازدید به عمل آورده و با آگاهی کامل از وضعیت و موقیعت کنونی و شرایط و جزئیات اجرایی اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نموده ام و در صورت برنده شدن در مناقصه نسبت به محل اجرای پروژه هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.

امضاء مجاز مهر شرکت
مدیر عامل / نماینده

پیمانکار :	امضاء و مهر :
نام و نام خانوادگی :	